

VMSW HOGEWEG ZEEMANSHUIS

Het project bestaat uit de nieuwbouw appartementsgebouw met 19 appartementen en gemene delen met lift.

In samenspraak met de verschillende bouwpartners werd er geopteerd om een energiezuinig gebouw te creëren rekening houdend met het bouwbudget.

Naast aandacht voor oriëntatie van het gebouw, een doorgedreven isolatie en luchtdichtheid werd een individueel verluchtingssysteem C+ voorzien waarbij de ventilatie geschied op basis van aanwezigheid en vochtmeting.

Verwarming gebeurt d.m.v. individueel condenserende gaswandketels met gemeenschappelijke rookgasafvoer in combinatie met een zonneboiler.

Er werd gekozen voor energiezuinige en eenvoudige technieken om de onderhoudskost te beperken.

Type werk:	Nieuwbouw
Bestemming:	Wonen
Oplevering:	2019
Aantal wooneenheden:	19
Adres:	Hoge Weg - 9000 Gent
Bouwheer:	Gentse Haard cvba
Opdracht STir:	Studie & werfopvolgingSpeciale Technieken





